Tabela 1. Zestwienie studni - Budowa kanalizacji deszczowej Łaziska Górne ul. Kąty-Zielona

LP	nazwa studni	srednica studni [mm]	rzedna dna studni	rzędna góry studni	wysokosc studni H [m]	wylot srednica [mm]	wylot kąt [stopni]	wlot 1 średnica [mm]	wlot 1 kąt [stopni]	wlot 2 srednica [mm]	wlot 2 kąt [stopni]	wlot 3 srednica [mm]	wlot 3 kąt [stopni]
1	D	1200	288,46	289,36	0,90	400	0	400	180				
2	D1	1000	288,56	290,47	1,91	400	0	400	90				
3	D2	1000	288,58	290,56	1,98	400	0	400	180				
4	D3	1500	288,74	290,37	1,63	400	0	400	180	500	90	500	270
5	D4	1000	289,41	290,91	1,50	400	0	400	180				
6	D5	1000	291,69	293,19	1,50	400	0	400	270				
7	D6	1000	292,91	294,11	1,20	400	0	400	150				
8	D7	1000	293,83	295,33	1,50	400	0	315	180				
9	D8	1000	297,01	298,31	1,30	315	0	315	180				
10	D9	1000	298,52	299,82	1,30	315	0	315	180				
11	D10	1000	299,22	300,52	1,30	315	0	315	225				
12	D11	1000	299,55	300,85	1,30	315	0	315	180				
13	D12	1000	299,84	301,14	1,30	315	0	315	180				
14	D13	1000	300,50	301,80	1,30	315	0	315	180				
15	D14	1000	302,30	303,60	1,30	315	0	315	270				
16	D15	1000	303,42	304,72	1,30	315	0	315	180				
17	D16	1000	294,46	295,76	1,30	315	0	315	180				
18	D17	1000	294,85	296,15	1,30	315	0	315	180				
19	D18	1000	294,97	296,27	1,30	315	0	315	90				
20	D19	1000	297,11	298,41	1,30	315	0	315	180				
21	D20	1000	299,15	300,45	1,30	315	0	315	180				
22	D21	1000	299,58	300,88	1,30	315	0	315	180				
23	D22	1000	301,10	302,40	1,30	315	0	315	180				
24	D23	1000	302,81	304,11	1,30	315	0	315	180				

RYSZARD KORZEKWA
Uprawnienia do projektowania
nadzorowania i wykonawstwa
nr 374/92